

**SYNDICAT MIXTE DE LA REGION
D'AURAY - BELZ - QUIBERON
STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE KERRAN A SAINT PHILIBERT**

PROGRAMME DE TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU RESEAU DE TRANSFERT APPROUVE PAR LE SYNDICAT

PROGRAMME DE TRAVAUX				montants en € HT Travaux
Aménagement des postes de refoulement principaux et des réseaux de transfert				
	urgent 2008-2009	court terme 2009-2010	moyen à long terme 2011-2015	TOTAL
ST PHILIBERT				
Port Dun renforcement du poste : 2x 30 m3/h bassin tampon : 80 m3 dispositif de lutte contre l'hydrogène sulfuré	30 000 10 000	60 000		30 000 60 000 10 000
Men Er Bellec remplacement et déplacement du poste : 2x 50 m3/h) bassin tampon : 120 m3) dispositif de lutte contre l'hydrogène sulfuré	120 000 10 000			120 000 10 000
Les Ecoles maintien des caractéristiques du poste : 2x 38 m3/h bassin tampon : 140 m3	80 000			80 000
Pen Er Ster renforcement de la capacité du poste de refoulement) renforcement du poste : 2 x 110 m3/h)			50 000	50 000
réseau refoulement ø 200 : 850 m		110 000		110 000
LOCMARIAQUER				
Dariorigum renforcement du poste : 2x 70 m3/h) bassin tampon : 150 m3) dispositif de lutte contre l'hydrogène sulfuré)	120 000			120 000
Bellevue renforcement du poste : 2x 110 m3/h) bassin tampon : 120 m3)	100 000			100 000
Dolmen maintien des caractéristiques du poste : 2 x 25 m3/h) renforcement du pompage, vitesse variable) bassin tampon : 50 m3	30 000	30 000		30 000 30 000
raccordement vers ZI Kerran réseau refoulement ø 125 (à valider) : 450 m) réseau gravitaire ø 200 : 350 m)			80 000	80 000
PR ZI Kerran renforcement du poste : 2 x 40 m3/h			sous réserves 30 000	30 000
CRAC'H				
Lann Er Marh bassin tampon : 120 m3 renforcement du poste : 2x 50 m3/h remplacement conduite ref		70 000	sous réserves 30 000 70 000	70 000 30 000 70 000
Braden bassin tampon : 200 m3 renforcement du poste : 2x 110 m3/h		100 000	sous réserves 50 000	100 000 50 000
TOTAUX	500 000	370 000	310 000	1 180 000
Etudes et travaux complémentaires : Ensemble du bassin de collecte				
Etude de diagnostic	50 000			50 000
Contrôles de branchements) inspections télévisées) pilotage et dépouillement)		150 000		150 000
travaux de sécurisation du réseau secondaire) travaux de réhabilitation et de mise en conformité)		100 000	200 000	300 000
TOTAUX	50 000	250 000	200 000	500 000

S:\T&e\planning\Dessin\Planning dessin VER2000.xls\Feuil1

DEMANDE D'AUTORISATION DE REALISATION DES TRAVAUX ET DE REJET AU MILIEU NATUREL

III - DESCRIPTION DU PROJET